



Gmina Czarny Bór

ul. XXX - lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

tel. 74/ 8450 139 74/ 8450 349 fax: 74/ 8450 006

Czarny Bór, 13.05.2015r.

GKR.271.2.5.2015

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu
przetargowym**

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa obwodnicy Czarnego Boru – drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 – etap II (km 0+000 – 1+110)**”, wyjaśniamy:

Pyt. 1. „proszę o udostępnienie specyfikacji D-10.01.01 przywoływanej dla pozycji dotyczących muru oporowego oraz geokraty,”

Odp. W załączeniu ST dla muru oporowego i geokraty.

Pyt. 2. „czy do przedmiotu zamówienia należy wykonanie otwartego zbiornika retencyjnego i czy jest on ujęty w przedmiarach ?”

Odp. Zbiornik retencyjny jest poza zakresem niniejszego zamówienia. Jest to zbiornik istniejący, do którego droga dojazdowa będzie wykonywana w ramach rekultywacji wysypiska.

Pyt. 3. „na rysunku „przekroje poprzeczne muru oporowego M1” widnieją także mury oporowe M2 i M3, natomiast nie ma ich w przedmiarze oraz na rysunku PZT, proszę o wyjaśnienie czy mury M2 i M3 są przedmiotem zamówienia ?”

Odp. Mury M2 i M3 znajdują się poza zakresem niniejszego zamówienia. Będą wykonywane w ramach zadania budowy drogi dojazdowej do zbiornika odcieków w ramach rekultywacji wysypiska .

Pyt.4. „proszę o wskazanie lokalizacji na planie zagospodarowania terenu dla pozycji przedmiarowej nr 28 „ułożenie korytek betonowych prefabrykowanych szerokości 60cm na ławie betonowej- przy trasie głównej okolicy muru M1”

Odp. Korytka przewidziane są na odcinku km 0+770 – 0+780, za krawężnikiem po stronie prawej – jako zabezpieczenie drogi przed napływem wód ze skarpy wysypiska.

Pyt.5. „proszę o wskazanie lokalizacji na planie zagospodarowania terenu dla pozycji przedmiarowej nr 5 „Odtworzenie ogrodzenia z istniejących elementów po rozbiórce”,



Odp. Odtworzenie istniejącego ogrodzenia należy wykonać na odcinku 0+870 – 1+050. Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej na słupach betonowych należy przenieść z obecnej lewej strony drogi (ogrodzenie znajduje się na granicy rowu) na stronę prawą w normatywnej odległości od krawędzi jezdni.

Pyt.6 „w zerowym kosztorysie robót w poz. 5 mamy: „Wycinka drzew- szczegółowe średnice- wg projektu zieleni”, skoro należy podać tylko cenę jednostkową proszę o wyjaśnienie, za jaką średnicę ma być ta cena, skoro wg tabeli w decyzji ZRiD średnice wahają się od 20cm do 200cm ?”

Odp. W załączeniu skorygowany kosztorys zerowy, uwzględniający podział drzew na średnice. Równocześnie informujemy, że w decyzji ZRID podane są obwody drzew, a nie średnice, jak podaje Wykonawca.

Pyt.7. „czyją własnością jest drewno z wycinki w zerowym kosztorysie robót w poz. 5 ?

Odp. Drzewo jest własnością Zamawiającego.

Pyt.8. „czy w zerowym kosztorysie robót w poz. 5 należy wliczyć wywóz i na jaką odległość ?”

Odp. Należy wliczyć wywóz pni drzew na odległość do 2 km oraz utylizację gałęzi i karpiny

Pyt. 9.”Dotyczy kolizji sieci SN

Prosimy o załączenie planu z naniesioną linią do demontażu i nową do montażu oraz sposobem wpięcia do sieci.”

Odp. w zał. PZT.

Pyt.10. Zgodnie z zapisem w STWiORB ‘D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego’ zwracamy się o zastosowanie do warstwy podbudowy AC 22 P asfaltu 35/50. Jest to zgodne z ‘WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe’, tabela 5. Materiały do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR 3-4.”

Odp. Wyrażamy zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50 do warstwy podbudowy bitumicznej.

Pyt.11.„Zgodnie z zapisem STWiORB ‘D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki- mastyksowo-grysowej (SMA)’ zwracamy się o zastosowanie do warstwy SMA 11 asfaltu 50/70 lub PMB 45/80-55. Jest to zgodne z ‘WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe’, tabela 25. Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, KR 3-4.”

Odp. Wyrażamy zgodę na zastosowanie polimeroasfaltu PMB 45/80-55 do warstwy SMA. Nie wyrażamy zgody na stosowanie asfaltu 50/70 do warstwy SMA

Pyt.12.„czy i na jakich zasadach, do humusowania, dostępny będzie humus z budowanego odcinka obwodnicy Czarnego Boru, zdjęty przez Mineral sp. z o.o. przy wykonywaniu prac ziemnych ?”



Odp. Całość humusu jest zhałdowana w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie pobierał humus z istniejących hałd.

Pyt.13.,,zgodnie z SIWZ dział opis sposobu obliczania ceny p.kt 5 „Wykonawca jest obowiązany do osobnego podania ceny tymczasowego umocnienia skarpy w rejonie zjazdu na drogę wewnętrzną do zbiornika odcieków wysypiska”, proszę wskazanie, które pozycje w udostępnionym przedmiarze dotyczą wykonania tymczasowego umocnienia skarpy w rejonie zjazdu na drogę wewnętrzną do zbiornika odcieków wysypiska?”

Pyt.14.,,proszę jednoznaczne wskazanie i wydzielenie z dokumentacji projektowej części, która ma być wyceniana osobno i może, zgodnie z zapisami w SIWZ, zostać wyłączona z zakresu zamówienia - dotyczy to działu opis sposobu obliczania ceny p.kt 5 „Wykonawca jest obowiązany do osobnego podania ceny tymczasowego umocnienia skarpy w rejonie zjazdu na drogę wewnętrzną do zbiornika odcieków wysypiska. W związku z faktem, że zakres ten będzie realizowany w ramach osobnego kontraktu możliwe jest odstąpienie przez Zamawiającego od powyższego zakresu prac,...”

Odp. Pytania 13-14

W kosztorysie ofertowym pozycje tymczasowego umocnienia skarpy są opisane w pozycjach 53, 54

Osobno wycenione mają być tylko te dwie pozycje, które mogą być realizowane jako tymczasowe umocnienie skarpy. W przypadku terminowego wykonywania przez wykonawcę rekultywacji wysypiska drogi dojazdowej do zbiornika odcieków pozycje te nie będą wykonywane, gdyż w miejscu przewidzianym do tymczasowego umocnienia skarpy zostaną wykonane mury oporowe M2 i M3 (przez wykonawcę rekultywacji wysypiska), zatem nie będzie możliwości wykonania tych robót.

Na rysunku PZT jest pokazany potencjalny zakres umocnienia skarpy.

Pyt.15.,,czy można dodawać lub usuwać pozycje w udostępnionym przedmiarze robót w celu opracowania kosztorysu ofertowego ?”

Pyt.16.,,czy można zmieniać ilości robót w pozycjach w udostępnionym przedmiarze robót w celu opracowania kosztorysu ofertowego ?”

Pyt.17.,,czy kosztorys ofertowy ma zawierać wyłącznie ilości i pozycje wyspecyfikowane w udostępnionym przedmiarze robót i kosztorysie zerowym ?”

Odp. Pytania 15-17

Nie dopuszcza się korekt pozycji przedmiarowych, zarówno, co do treści, ilości robót jak i dodawania, czy pomijania pozycji. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wypełniony kosztorys robót podstawowych i kosztorys zerowy dokładnie wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.



Gmina Czarny Bór

ul. XXX - lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

tel. 74/ 8450 139 74/ 8450 349 fax: 74/ 8450 006

Równocześnie wskazuje się, że przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, a podstawę wyceny stanowi dokumentacja projektowa. W związku z powyższym jakiegokolwiek błędne podanie w przedmiarze ilości robót, czy też ich pominięcie nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w zakresie prawidłowości obliczenia ceny.

Pyt. 18. „czy do przedmiotu zamówienia należy wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ?”

Odp. W ramach zamówienia nie są przewidziane nasadzenia drzew i krzewów. Roboty te będą wykonywane podczas budowy ostatniego odcinka obwodnicy

Pyt. 19. „zgodnie z SIWZ dział opis sposobu obliczania ceny pkt. 8 „W przypadku ewentualnych robót dodatkowych lub zmiennych Wykonawca wyceni je po stawkach i cenach oferowanych w wycenionym kosztorysie ofertowym w przypadkach gdy ma to zastosowanie do robót dodatkowych lub zmiennych.” Proszę o wyjaśnienie o jakie stawki chodzi ?”

Odp. Odpowiedź jest zawarta w cytowanym fragmencie SIWZ. Chodzi o podane w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe robót.

Pyt. 20. „czy w kosztorysie oferowanym należy podać stawki roboczogodziny oraz narzuty ?”

Odp. W kosztorysie nie należy podawać stawki roboczogodziny oraz narzutów. Wykonawca podaje jedynie ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót.

WOJEWÓDZKA
CZARNY BÓR

Adam Górecki