



ul. Daszyńskiego 16f, 58-533 Mysłakowice  
tel./fax. 75 713 14 82, 0 601 75 14 80, e-mail: [biuro@phukama.pl](mailto:biuro@phukama.pl)  
[www.phukama.pl](http://www.phukama.pl)

NIP: 611 005 08 64

REGON: 003281382

## ***PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY***

### **Inwestycja :**

**PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW  
ROLNYCH – DZ. NR 30 i 70 W JACZKOWIE – 816 MB.**

**Obiekt :** DROGA GMINNA

**Inwestor:** GMINA CZARNY BÓR  
UL. XXX – LECIA PRL 18  
58-379 CZARNY BÓR

**Adres inwestycji:** DZIAŁKA NR 30 i 70 OBR. 0005 JACZKÓW  
GMINA CZARNY BÓR

|                                   |                                                             |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>Projekt opracowała:</u></b> | mgr inż. Małgorzata Staręga<br>upr. bud. nr ewid.266/DOŚ/13 |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|

**Data opracowania: maj 2015**

## **Spis treści**

### **I. OŚWIADCZENIE**

### **II. UPRAWNIENIA, IZBY**

### **III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

1. Wstęp
  - 1.1. Przedmiot opracowania
  - 1.2. Inwestor
  - 1.3. Lokalizacja inwestycji
  - 1.4. Cel opracowania
  - 1.5. Podstawa opracowania
  - 1.6. Podstawowy zakres inwestycji
2. Istniejące zagospodarowanie terenu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Uwarunkowania środowiskowe
5. Informacje dotyczące działki
6. Zestawienie powierzchni

### **IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**

1. Projektowany układ drogowy
  - 1.1. Parametry projektowanego układu drogowego
  - 1.2. Przekroje konstrukcyjne
2. Odwodnienie drogi

### **V. INFORMACJA BIOZ**

### **VI. MAPA EWIDENCYJNA 1:2000, WYKAZ PODMIOTÓW I DZIAŁEK**

### **VII. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:1000 i 1:5000**

### **VIII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

# I. OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na **„PRZEBUDOWIE DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – DZ. NR 30 i 70 W JACZKOWIE – 816 MB”** została wykonana zgodnie z *wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 )*, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

Projektant

## **II.UPRAWNIENIA, IZBY**







# III.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 1. Wstęp

### 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn : „**PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – DZ. NR 30 i 70 W JACZKOWIE – 816 MB**”.

### 1.2. Inwestor

GMINA CZARNY BÓR  
UL. XXX – LECIA PRL 18  
58-379 CZARNY BÓR

### 1.3. Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga zlokalizowana jest we wsi Jaczków, w południowo - zachodniej Polsce na terenie województwa dolnośląskiego. Przedmiotowa inwestycja mieści się w granicach działki drogowej nr 30 i 70 obr. Jaczków Gmina Czarny Bór.

### 1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej będącej niezbędnym dokumentem do zgłoszenia robót oraz ich wykonania.

W dokumentacji przedstawiono rozwiązania techniczne dla przebudowywanego odcinka drogi, obejmujące rozwiązania konstrukcji nawierzchni oraz odwodnienie drogi.

### 1.5. Podstawa opracowania

#### a. Formalne podstawy opracowania

- umowa z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano bezpośrednio z Inwestorem.



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

## **b. Materiały źródłowe**

- mapa zasadnicza w skali 1:1000 i 1:5000,
- mapa ewidencyjna w skali 1:2000,
- dokumentacja fotograficzna,
- inwentaryzacja w terenie.

## **1.6. Podstawowy zakres inwestycji**

Zakres inwestycji dotyczy :

- ścinanie i karczowanie krzaków i samosiejek wzdłuż drogi w rowach, na skarpach i na poboczach oraz ścinanie konarów drzew wystających w skrajnię drogową,
- wycinka drzew,
- wykonania koryta pod konstrukcję nawierzchni,
- profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonania warstwy odcinającej ze stabilizacji cementowej  $R_m=2,5$  Mpa (z dowozu lub na miejscu) gr 15 cm,
- wykonania podbudowy z tłucznia 0/63 gr 20 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni na całej długości drogi,
- wykonania poboczy.

## **2. Istniejące zagospodarowanie terenu**

Analizowana droga gminna przebiega we wsi Jaczków w Gminie Czarny Bór. Przebudowa dotyczy odcinka drogi położonego na dz. nr 30 i 70 obr. 0005 o łącznej długości 816 mb i szerokość od 2,0 m do 3,0 m.

To typowa droga dojazdowa do pól, która posiada głównie nawierzchnię gruntową z lokalnymi ulepszeniami i wzmocnieniami tłuczniami. Nawierzchnia drogi posiada liczne ubytki i jest zdeformowana, częściowo porośnięta trawą.

W przypadku nie podjęcia naprawy tego odcinka droga ulegnie degradacji.

Na opracowywanym odcinku droga nie posiada poboczy. Ogólny stan nawierzchni można określić jako zły, a miejscami bardzo zły.

W okresach wiosennych i jesiennych, a także po opadach deszczu staje się nieprzejezdna.

Z uwagi na to, że jest to gruntowa droga, należy przyjąć, że głównym powodem złego stanu nawierzchni są obciążenie i czynniki atmosferyczne. Bardzo istotną rzeczą jest brak odpowiedniego odwodnienia drogi, wynikający z zawyżonych poboczy oraz braku odwodnienia korpusu drogi.

### **Inwentaryzacja fotograficzna**



**Fot. 1. Zarośnięty pas drogowy**



**Fot. 2 . Uszkodzona nawierzchnia**



**Fot.3. Uszkodzona nawierzchnia**

### **1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu**

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego na działce nr 30 i 70. Przebieg w planie w większej mierze nie ulega zmianie, pozostaje w istniejących granicach pasa drogowego dla dz. nr 70, jedynie dla dz. nr 30, należy wykonać korektę. Związane jest to z inną trasą „wyjeżdżoną”, a innym przebiegiem działki drogowej.

Roboty przygotowawcze polegają na usunięciu zakrzaczenia i drzew. Projektowana przebudowa koliduje z istniejącymi drzewami – usunięcie drzew nastąpi na podstawie Decyzji na usunięcie wydanej przez Starostę Wałbrzyskiego, którą należy uzyskać.

Punkt początkowy projektowanego odcinka drogi znajduje się na skrzyżowaniu z istniejącą asfaltową drogą powiatową dz. nr 31. Droga kończy swój bieg na skrzyżowaniu z dz. nr 99.

Odtworzenie drogi polegać będzie na wykonaniu korytowania, wykonaniu nowej warstwy odcinającej ze stabilizacji cementowej  $R_m=2,5$  Mpa, wykonaniu warstwy z tłucznia 0/63 oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi poboczami.

Projektowany odcinek mieści się w istniejącym pasie drogowym i przewiduje się nie zajmowania dodatkowych gruntów rolnych.

### **4. Uwarunkowania środowiskowe**

Wody opadowe z przebudowanego odcinka drogi kieruje się powierzchniowo w kierunku spadku poprzecznego drogi. Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

### **5. Informacje dotyczące działek**

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 30 i 70 mieści się w granicach pasa drogowego. Droga nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

### **6. Zestawienie powierzchni i długości**

- powierzchnia drogi ( nawierzchnia asfaltowa) : ~ 2028,0 m<sup>2</sup>
- powierzchnia poboczy: ~ 884,50 m<sup>2</sup>



# IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

## 1. Projektowany układ drogowy

### 1.1. Parametry projektowanego układu drogowego

Przebudowywany odcinek drogi posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430) :

- Parametry techniczne jezdni

|   |                          |                              |
|---|--------------------------|------------------------------|
| - | Klasa techniczna ulicy   | Droga wewnętrzna             |
| - | Prędkość projektowa      | Vp=30km/h                    |
| - | Prędkość miarodajna      | Vm=50km/h                    |
| - | Obciążenie nawierzchni   | 100 kN/oś                    |
| - | Nawierzchnia jezdni      | Asfaltowa                    |
| - | Ilość pasów ruchu        | 1                            |
| - | Szerokość jezdni         | 2,5 m                        |
| - | Pochylenie poprzeczne    | 2,0%                         |
| - | Spadki podłużne niwelety | Istniejące ( niweleta istn.) |
| - | Kategoria ruchu          | KR2                          |

### 1.2. Przekroje konstrukcyjne.

#### Przekrój drogi

|   |                   |                                  |           |
|---|-------------------|----------------------------------|-----------|
| - | Warstwa ścieralna | Beton asfaltowy 0/12,8           | gr. 5cm   |
| - | Warstwa wiążąca   | Beton asfaltowy 0/16             | gr. 7 cm  |
| - | Podbudowa         | Kruszywo kamienne 0/63           | gr. 20cm  |
| - | Podbudowa         | Stabilizacja cementem RM=2,5Mpa  | gr. 15 cm |
| - | Pobocza           | Kruszywo naturalne łamane 4/31,5 | gr. 15 cm |

## 2. Odwodnienie drogi

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren. Pobocza gruntowe wymagają ścięć i ukształtowania, a następnie umocnień kruszywem naturalnym łamanym 4/31,5 – gr. 15 cm na szerokości od 50 cm do 100 cm (średnio 75 cm).

### **3. Pobocza.**

Pobocza gruntowe wymagają wykonania następujących robót remontowych:

- należy usunąć poprzez karczowanie porastających je krzaki oraz samosiejki;
- należy ścieć zawyżone pobocze na szerokości wskazanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- należy umocnić gruntowe pobocza kruszywem naturalnym łamanym 4/31,5 – gr. 15 cm na szerokości 50 - 100 cm (śr. 75 cm);

# V. INFORMACJA BIOZ

## 1. Zakres robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „ **PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 30 i 70 W JACZKOWIE – 816 MB** ”.

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren pasa drogowego na czas wykonywania robót. W pierwszej kolejności należy wytyczyć oś trasy i odtworzyć granice działek. Następnie należy usunąć drzewa, krzewy i samosiejki z pobocza oraz powycinać konary i gałęzie drzew wchodzące w skrajnię drogową. Następnie należy ściąć zawyżone pobocza, wykorytować miejsca niezbędne pod konstrukcję drogi. Potem należy wyprofilować podłoże. Można wtedy przystąpić do wykonania naprawy nawierzchni. Pierwszą warstwą konstrukcyjną jest wyrównanie i wyprofilowanie podłoża, następnie wykonanie warstwy stabilizacji cementem, warstwy tłucznia z zaklinowaniem i zagęszczeniem mechanicznym tej warstwy walcem statycznym i sprawdzeniu profilu podbudowy. Na tak przygotowanej i odebranej przez inspektora nadzoru podbudowie można przystąpić do wykonywania nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi. Pierwszą warstwą nawierzchni jest warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 7 cm. Drugą warstwą nawierzchni jest warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 5 cm. Pobocza należy wyprofilować niesortem kamiennym ze spadkiem 4 % od jezdni do przyległego terenu.

## 2. Kolejność realizacji poszczególnych robót

- roboty rozbiórkowe,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew,
- korytowanie,
- profilowanie zagęszczanie podłoża pod konstrukcję drogi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,
- wykonanie poboczy.

### 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce :

Na placu budowy występują :

- sieć telekomunikacyjna.

Szczegółową inwentaryzację zawiera projekt zagospodarowania terenu .

### 4. Przewidywane zagrożenia

- *Zagrożenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi*
- *Temperatura masy bitumicznej – ok. 140° C*
- *Wibracje – przy pracy zagęszczarkami*
- *Ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót*

### 5. Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.

### 6. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom

- *Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywać pod nadzorem administratorów tych sieci z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach branżowych, w tym postępowania w razie stwierdzenia sieci niezainwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,*
- *Używać wyłącznie maszyn i urządzeń oraz środków transportu sprawnych, dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawność maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót.*
- *Wykopy pod kanalizację należy odeskować. Dopiero po odbiorze deskowania wykopu można przystąpić do układania wpustów kanalizacji deszczowej*
- *Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.)*
- *Właściwe ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych na plac budowy*



- Właściwe oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
- Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz apteczki pierwszej pomocy.

## **VI . MAPA EWIDENCYJNA, WYKAZ PODMIOTÓW I DZIAŁEK**





## **VII . MAPA DO CELÓW PROJEKTOYCH**





## VI . CZĘŚĆ RYSUNKOWA