



ul. Daszyńskiego 16f, 58-533 Mysłakowice
tel./fax. 75 713 14 82, 0 601 75 14 80, e-mail: biuro@phukama.pl
www.phukama.pl

NIP: 611 005 08 64

REGON: 003281382

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestycja :

**PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW
ROLNYCH – DZ. NR 99 W JACZKOWIE – 505 MB.**

Obiekt : DROGA GMINNA

Inwestor: GMINA CZARNY BÓR
UL. XXX – LECIA PRL 18
58-379 CZARNY BÓR

Adres inwestycji: DZIAŁKA NR 99 OBR. 0005 JACZKÓW
GMINA CZARNY BÓR

<u>Projekt opracowała:</u>	mgr inż. Małgorzata Staręga upr. bud. nr ewid.266/DOŚ/13	
-----------------------------------	---	--

Data opracowania: marzec 2015

Spis treści

I. OŚWIADCZENIE

II. UPRAWNIENIA, IZBY

III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstęp
 - 1.1. Przedmiot opracowania
 - 1.2. Inwestor
 - 1.3. Lokalizacja inwestycji
 - 1.4. Cel opracowania
 - 1.5. Podstawa opracowania
 - 1.6. Podstawowy zakres inwestycji
2. Istniejące zagospodarowanie terenu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Uwarunkowania środowiskowe
5. Informacje dotyczące działki
6. Zestawienie powierzchni

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Projektowany układ drogowy
 - 1.1. Parametry projektowanego układu drogowego
 - 1.2. Przekroje konstrukcyjne
2. Odwodnienie drogi

V. INFORMACJA BIOZ

VI. MAPA EWIDENCYJNA 1:2000, WYKAZ PODMIOTÓW I DZIAŁEK

VII. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:2000 i 1:5000

VIII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

I. OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na „**PRZEBUDOWIE DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – DZ. NR 99 W JACZKOWIE – 505 MB**” została wykonana zgodnie z *wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004)*, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

Projektant

II.UPRAWNIENIA, IZBY

III.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstęp

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn : „**PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – DZ. NR 99 W JACZKOWIE – 505 MB**”.

1.2. Inwestor

GMINA CZARNY BÓR
UL. XXX – LECIA PRL 18
58-379 CZARNY BÓR

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga zlokalizowana jest we wsi Jaczków, w południowo - zachodniej Polsce na terenie województwa dolnośląskiego. Przedmiotowa inwestycja mieści się w granicach działki drogowej nr 99 obr. Jaczków Gmina Czarny Bór.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej będącej niezbędnym dokumentem do zgłoszenia robót oraz ich wykonania.

W dokumentacji przedstawiono rozwiązania techniczne dla przebudowywanego odcinka drogi, obejmujące rozwiązania konstrukcji nawierzchni oraz odwodnienie drogi.

1.5. Podstawa opracowania

a. Formalne podstawy opracowania

- umowa z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano bezpośrednio z Inwestorem.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

b. Materiały źródłowe

- mapa zasadnicza w skali 1:2000 i 1:5000,
- mapa ewidencyjna w skali 1:2000,
- dokumentacja fotograficzna,
- inwentaryzacja w terenie.

1.6. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji dotyczy :

- ścinanie i karczowanie krzaków i samosiejek wzdłuż drogi w rowach, na skarpach i na poboczach oraz ścinanie konarów drzew wystających w skrajnię drogową,
- wykonania koryta pod konstrukcję nawierzchni,
- profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonania warstwy odcinającej ze stabilizacji cementowej $R_m=2,5$ Mpa (z dowozu lub na miejscu) gr 15 cm,
- wykonania podbudowy z tłucznia 0/63 gr 20 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni na całej długości drogi,
- wykonania poboczy.

2. Istniejące zagospodarowanie terenu

Analizowana droga gminna przebiega we wsi Jaczków w Gminie Czarny Bór. Przebudowa dotyczy odcinka drogi położonego na dz. nr 99 obr. 0005 o łącznej długości 505 mb i szerokość od 2,0 m do 3,0 m.

To typowa droga dojazdowa do pól, która posiada głównie nawierzchnię gruntową z lokalnymi ulepszeniami i wzmocnieniami tłucznem. Nawierzchnia drogi posiada liczne ubytki i jest zdeformowana, częściowo porośnięta trawą.

W przypadku nie podjęcia naprawy tego odcinka droga ulegnie degradacji.

Na opracowywanym odcinku droga nie posiada poboczy. Ogólny stan nawierzchni można określić jako zły, a miejscami bardzo zły.

W okresach wiosennych i jesiennych, a także po opadach deszczu staje się nieprzejezdna.

Z uwagi na to, że jest to gruntowa droga, należy przyjąć, że głównym powodem złego stanu nawierzchni są obciążenie i czynniki atmosferyczne. Bardzo istotną rzeczą jest brak odpowiedniego odwodnienia drogi, wynikający z zawyżonych poboczy oraz braku odwodnienia korpusu drogi.

Inwentaryzacja fotograficzna



Fot. 1 . Uszkodzona nawierzchnia



Fot. 2 . Skrzyżowanie z przejazdem kolejowym.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego na działce nr 99. Przebieg w planie nie ulega zmianie, pozostaje w istniejących granicach pasa drogowego.

Roboty przygotowawcze polegają na usunięciu zakrzaczenia.

Punkt początkowy projektowanego odcinka drogi znajduje się na skrzyżowaniu z dz. nr 70.

Droga kończy swój bieg na skrzyżowaniu z działką kolejową – przejazdem kolejowym.

Odtworzenie drogi polegać będzie na wykonaniu korytowania, wykonaniu nowej warstwy odcinającej ze stabilizacji cementowej $R_m=2,5$ Mpa, wykonaniu warstwy z tłucznia 0/63 oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi poboczami.

Projektowany odcinek miesi się w istniejącym pasie drogowym i przewiduje się nie zajmowania dodatkowych gruntów rolnych.

4. Uwarunkowania środowiskowe

Wody opadowe z przebudowanego odcinka drogi kieruje się powierzchniowo w kierunku spadku poprzecznego drogi. Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

5. Informacje dotyczące działek

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 99 mieści się w granicach pasa drogowego. Droga nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

6. Zestawienie powierzchni i długości

- powierzchnia drogi (nawierzchnia asfaltowa) : ~ 1170,0 m²
- powierzchnia poboczy: ~ 422,0 m²

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Projektowany układ drogowy

1.1. Parametry projektowanego układu drogowego

Przebudowywany odcinek drogi posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430) :

- Parametry techniczne jezdni

-	Klasa techniczna ulicy	Droga wewnętrzna
-	Prędkość projektowa	Vp=30km/h
-	Prędkość miarodajna	Vm=50km/h
-	Obciążenie nawierzchni	100 kN/oś
-	Nawierzchnia jezdni	Asfaltowa
-	Ilość pasów ruchu	1
-	Szerokość jezdni	2,5 m
-	Pochylenie poprzeczne	2,0%
-	Spadki podłużne niwelety	Istniejące (niweleta istn.)
-	Kategoria ruchu	KR2

1.2. Przekroje konstrukcyjne.

Przekrój drogi

-	Warstwa ścieralna	Beton asfaltowy 0/12,8	gr. 5cm
-	Warstwa wiążąca	Beton asfaltowy 0/16	gr. 7 cm
-	Podbudowa	Kruszywo kamienne 0/63	gr. 20cm
-	Podbudowa	Stabilizacja cementem RM=2,5Mpa	gr. 15 cm
-	Pobocza	Kruszywo naturalne łamane 4/31,5	gr. 15 cm

2. Odwodnienie drogi

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren. Pobocza gruntowe wymagają ścięć i ukształtowania, a następnie umocnień kruszywem naturalnym łamanym 4/31,5 – gr. 15 cm na szerokości od 50 cm do 100 cm (średnio 75 cm).

V. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „ **PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 99 W JACZKOWIE – 505MB** ”.

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren pasa drogowego na czas wykonywania robót. W pierwszej kolejności należy wytyczyć oś trasy i odtworzyć granice działek. Następnie należy usunąć krzewy i samosiejki z pobocza oraz powycinać konary i gałęzie drzew wchodzące w skrajnię drogową. Następnie należy ściąć zawyżone pobocza, wykorytować miejsca niezbędne pod konstrukcję drogi. Potem należy wyprofilować podłoże. Można wtedy przystąpić do wykonania naprawy nawierzchni. Pierwszą warstwą konstrukcyjną jest wyrównanie i wyprofilowanie podłoża, następnie wykonanie warstwy stabilizacji cementem, warstwy tłucznia z zaklinowaniem i zagęszczeniem mechanicznym tej warstwy walcem statycznym i sprawdzeniu profilu podbudowy. Na tak przygotowanej i odebranej przez inspektora nadzoru podbudowie można przystąpić do wykonywania nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi. Pierwszą warstwą nawierzchni jest warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 7 cm. Drugą warstwą nawierzchni jest warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 5 cm. Pobocza należy wyprofilować niesortem kamiennym ze spadkiem 4 % od jezdni do przyległego terenu.

2. Kolejność realizacji poszczególnych robót

- roboty rozbiórkowe,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew,
- korytowanie,
- profilowanie zagęszczanie podłoża pod konstrukcję drogi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,
- wykonanie poboczy.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce :

Na placu budowy występują :

- sieć telekomunikacyjna.

Szczegółową inwentaryzację zawiera projekt zagospodarowania terenu .

4. Przewidywane zagrożenia

- *Zagrożenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi*
- *Temperatura masy bitumicznej – ok. 140° C*
- *Wibracje – przy pracy zagęszczarkami*
- *Ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót*

5. Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.

6. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom

- *Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywać pod nadzorem administratorów tych sieci z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach branżowych, w tym postępowania w razie stwierdzenia sieci niezainwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,*
- *Używać wyłącznie maszyn i urządzeń oraz środków transportu sprawnych, dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawność maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót.*
- *Wykopy pod kanalizację należy odeskować. Dopiero po odbiorze deskowania wykopu można przystąpić do układania wpustów kanalizacji deszczowej*
- *Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.)*
- *Właściwe ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych na plac budowy*

- Właściwe oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
- Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz apteczki pierwszej pomocy.

VI . MAPA EWIDENCYJNA, WYKAZ PODMIOTÓW I DZIAŁEK

VII . MAPA DO CELÓW PROJEKTOYCH

VI . CZĘŚĆ RYSUNKOWA