Przebudowa drogi dojazdowej do druntów rolnych - dz. nr 30 i 70
w Jaczkowie

Nr	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1		1	2	3	4	5	6
1			**WYMAGANIA OGÓLNE**				
1.1.	KALKULACJA WŁASNA	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1		
1			**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1.1	KNNR 1 0111-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,82		
1.2	KNR 2-01 0109-05	D-01.02.01	Ścinanie i karczowanie krzaków i samosiejek wzdłuż drogi na skarpach i na poboczach oraz ścinanie konarów drzew wystających w skrajnię drogową	ha	0,30		
1.3	KNR 2-21 0111-04 0111-05	D-01.02.01	Ścinanie drzew o śr 83 cm	szt	1,00		
2			**PODBUDOWA**				
2.1	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość 35 cm ,	m3	2 111,00		
2.2	KNR 2-31 0111 -03 0111 -04	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	2 111,00		
2.3	KNR 2-31 0114 -05 0114 -06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/63, , grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	2 111,00		
2.6	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, - ścięcie skarpy	m3	12,00		
3			**NAWIERZCHNIA**				
3.1	KNR 2-31 0310 -01 0310 -02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm	m2	2 111,00		
3.2	KNR 2-31 1004 -07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 111,00		
3.3	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/12,8 o grubości 5cm	m2	2 028,00		
4			**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
4.2	KNR 2-31 1402 -05 1402 -06 KNR 2-31 0204 -01	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie i uzupełnienie kamieniem naturalnym łamanym 4/31,5 , grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	884,50		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							