

Nr	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1		1	2	3	4	5	6
1			WYMAGANIA OGÓLNE				0
1.1.	KALKULACJA WŁASNA	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1		
2			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				0,00
2.1	KNNR 1 0111-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	1,00		
2.2	KNR 2-01 0109-05 2-21 0111-04	D-01.02.01	Ścinanie i karczowanie krzaków i samosiejek do 10 lat wzdłuż drogi w rowach, na skarpach i na poboczach oraz ścinanie konarów drzew wystających w skrajnię drogową	ha	0,42		
2.3	KNR 2-31 0816-04	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych – ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	12,00		
2.4	KNR 2-31 0816-02	D-01.02.04	Rozebranie istniejących przepustów rurowych, rury betonowe pod drogą Fi'50'cm wraz z wywozem na składowisko(+opłata za składowanie	m	45,00		
2.5	KNR AT 03 0101-02	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	25,50		
2.6	KNR AT 03 0102-02	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	5 225,00		
2.7	KNR 2-31 0816-01	D-01.02.04	Rozebranie istniejących przepustów rurowych, rury betonowe pod drogą Fi'40'cm wraz z wywozem na składowisko(+opłata za składowanie	m	65,00		
2.8	KNR 2-25 0407-05	D-01.02.04	Rozebranie płyt ażurowych	m2	8,00		
2.9	KNR 4-04 0201-04	D-01.02.04	Rozebranie murka z kamienia	m3	3,00		
2.10	KNR 4-05I 0411-02	D-01.02.04	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych śr 500 wraz z wywozem	kpl	1,00		
3			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				0,00
3.1	KNR 2-31 0605-06	D-03.01.03a D-06.02.01	Wykonanie nowych przepustów rurowych pod jezdnią drogi z rur HDPE fi 400	m	65,00		
3.2	KNR 2-31 0605-07	D-03.01.03a D-06.02.01	Wykonanie nowych przepustów rurowych pod jezdnią drogi z rur HDPE fi 500	m	45,00		
3.3	KNR 2-31 0605-03 KNR 2-31 0605-04	D-03.01.03a	Wykonanie ścianki czołowej z formaków granitowych dla rur Fi'400'mm i Fi'500'mm	szt	47,00		
3.4	KNR 2-31 0606-01	D-08.05.01	Ścieki z elementów betonowych 60x50x15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej gr.15cm, - korytka ściekowe ułożone przy krawędzi jezdni	m	200,00		
3.5	KNR 2-31 0608-06	D-08.05.03	Ściek z kostki kamiennej 15/17 na ławie betonowej z betonu C12/15	m2	80,00		
3.6	KNR 2-18 0625-02	D-03.02.01	Studnia deszczowa betonowa prefabrykowana fi500 wraz z typowym wpustem ulicznym D-400 wraz z montażem i podsypką tłuczniołą gr. ok. 15 cm	kpl	1,00		
3.7	KNR 2-18 0613-01	D-03.02.01	Studnia deszczowa betonowa prefabrykowana fi1000 z włazem fi600 kratowym wraz z montażem i podsypką tłuczniołą gr. ok. 15 cm	kpl	1,00		
4			PODBUDOWA				0,00
4.1	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 15km, - wykonanie korytowania na głębokość 20cm , zjazdu	m3	91,30		
4.2	KNR 2-01 0206	D-03.01.03a	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5km, wykopy pod przepusty na drodze ;	m3	2,16		
4.3	KNR 2-01 0206	D-06.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5km, - wykopy pod przepusty na zjazdach ;	m3	39,24		
4.4	KNR 2-31 0114 -05 0114 -06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/63 , , grubość warstwy po zagęszczeniu 20'cm	m2	456,50		
5			NAWIERZCHNIA				0,00
5.1	KNR 2-31 0401-06	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	m	10		
5.2	KNR 2-31 0402-03	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod krawężnik	m3	0,6		
5.3	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 100*30*15 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	10		
5.4	KNR 2-31 0108-02	D-04.07.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralnobiaitmiczną, mieszanka asfaltowa 0/22, wbudowanie mechaniczne śr 3 cm	t	400		

5.5	KNR 2-31 0310 -01 0310 -02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm	m2	5 057,00		
5.6	KNR 2-31 1004 -07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (droga + zjazdu)	m2	5 513,50		
5.7	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/12,8 o grubości 5cm	m2	4 957,00		
5.8	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/12,8 o grubości 6cm - zjazdu	m2	456,50		
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				0,00
6.1	KNR 2-31 1403 -06	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30`cm	m	1 250,00		
6.2	KNR 2-31 1402 -05 0114-05 analogia	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie i uzupełnienie destruktem asfaltowym grubości 10`cm,	m2	1 300,00		
6.3	KNR 2-31 0704-01 0707-05	D.07.01.04	Barierastalowe ochronne jednostronne SP-05 wraz z zakończeniem czołowym. Rostaw ca 2m	mb	10,00		
6.4	KNR 2-01 0516-02	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi prefabrykowanymi na podsypce cementowo - piaskowej	m2	117,50		
6.5	KNR 2-31 1406-03	D-10.01.05	Regulacja studni kanalizacyjnej	szt	1,00		
6.6	KNR 2-01 0507-05	D-06.04.01	Profilowanie skarpy	m2	420,00		
RAZEM NETTO							0,00 zł
PODATEK VAT 23%							0,00 zł
RAZEM BRUTTO							0,00 zł

|